

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove MŠ v obci Udavské	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Udavské
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	OBEC UDAVSKÉ		
Projektant			
Zhotoviteľ	Rastislav Mucha RAMSTAV	34974181	SK1020017581
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	14.11.2025	CPA	

Merné a účelové jednotky											
Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.	
0		0,00		0		0,00		0		0,00	
Rozpočtové náklady \ EUR											
A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	1 872,94	8	Práca nadčas	0,00		13	GZS		0,00
2		Montáž	2 900,71	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	9 711,50	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	5 364,85	11		0,00		16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		19 850,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D		Celkové náklady	
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		19 850,00
								24	DPH 23,00 % z 19 850,00		4 565,50
Objednávateľ								25	Cena s DPH (r. 23-24)		24 415,50
Dátum a podpis				Pečiatka				E		Prípochty a odpočty	
Zhotoviteľ								26	Dodávky zadávateľa		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka				27	Kľzavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove MŠ v obci Udavské

Objekt:

Objednávateľ: OBEC UDAVSKÉ

Zhotoviteľ: Rastislav Mucha RAMSTAV

Miesto: Udavské

Spracoval:

Dátum: 14. 11. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 4 773,65 10,338

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 629,83 1,003

1	342272101	Priečky z tvárnic YTONG Klasik hr. 75 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (75x249x599) - malý rozsah, rezané pásy	m2	0,930	62,25	57,89	0,052
2	342272102	Priečky z tvárnic YTONG Klasik hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	12,896	44,35	571,94	0,952

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 966,10 9,335

3	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	71,845	2,72	195,42	0,014
4	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	71,845	11,03	792,45	0,370
5	622462512	Vnútorná omietka stien tenkovrstvová PCI, minerálna, Multiputz MSP, zatieraná, hr. 1,5 mm	m2	63,095	13,22	834,12	0,199
6	631313661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm	m3	3,797	180,82	686,57	8,676
7	632001053.S	Zhotovenie jednonásobného adhézneho mostíku na nenasiakavé podklady pre potery a stierky	m2	90,266	1,01	91,17	0,000
8	585520000755	Adhézny mostík SUPERGRUND na zdrsnenie hladkých a nesavých podkladov, ISOMAT	kg	18,053	8,52	153,81	0,018
9	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	2,000	62,92	125,84	0,035
10	553310007600.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970x100 mm P	ks	2,000	43,36	86,72	0,022

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 039,91 0,000

11	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	6,412	92,38	592,34	0,000
12	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,106	14,54	205,10	0,000
13	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	84,636	0,43	36,39	0,000
14	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	14,106	11,93	168,28	0,000
15	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	28,212	1,34	37,80	0,000

99 Presun hmôt HSV 137,81 0,000

16	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	10,338	13,33	137,81	0,000
----	-------------	--	---	--------	-------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 15 076,35 3,117

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 1 442,36 0,043

17	721172206.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	m	6,000	13,29	79,74	0,001
18	286140037400.S	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	4,000	1,76	7,04	0,001

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
19	286140037300.S	HT rúra hrdlová DN 50 dĺ. 0,5 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	4,000	1,17	4,68	0,001
20	721172212.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100	m	13,200	14,90	196,68	0,003
21	286140038600.S	HT rúra hrdlová DN 100 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	10,000	5,29	52,90	0,010
22	286140038500.S	HT rúra hrdlová DN 100 dĺ. 0,5 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	7,000	3,23	22,61	0,004
23	721172227.S	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 50	m	1,000	12,54	12,54	0,000
24	286140037300.S	HT rúra hrdlová DN 50 dĺ. 0,5 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000	1,17	2,34	0,000
25	721172233.S	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100	m	3,400	14,62	49,71	0,000
26	286140038500.S	HT rúra hrdlová DN 100 dĺ. 0,5 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	7,000	3,23	22,61	0,004
27	721172269.S	Montáž presuvného hrdla HT potrubia DN 50	ks	4,000	5,83	23,32	0,000
28	286540017300.S	Hrdlo presuvné HT DN 50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	4,000	1,02	4,08	0,000
29	721172290.S	Montáž kolena HT potrubia DN 50	ks	8,000	5,83	46,64	0,001
30	286540001100.S	Koleno HT DN 50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	8,000	0,52	4,16	0,000
31	721172296.S	Montáž kolena HT potrubia DN 100	ks	17,000	8,61	146,37	0,003
32	286540002500.S	Koleno HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	17,000	1,89	32,13	0,004
33	721172315.S	Montáž odbočky HT potrubia DN 100	ks	6,000	8,61	51,66	0,001
34	286540010600.S	Odbočka HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	6,000	3,47	20,82	0,002
35	721172327.S	Montáž redukcie HT potrubia DN 50	ks	1,000	5,41	5,41	0,000
36	286540006300.S	Redukcia HT DN 50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	1,27	1,27	0,000
37	721172357.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	2,000	8,53	17,06	0,000
38	286540019100.S	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000	4,02	8,04	0,001
39	721229021.S	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 800 mm pre montáž k stene	ks	4,000	46,47	185,88	0,005
40	APZ19BLACK-750	ALCA Simple Podlahový žlab s okrajom pre rošt, sivá matná	ks	4,000	110,82	443,28	0,000
41	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,043	32,26	1,39	0,000

725

Zdravotechnika - zariadenie predmety

4 687,44

0,211

42	725129201.S	Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	ks	1,000	25,35	25,35	0,000
43	642510000100.S	Pisoár keramický	ks	1,000	117,65	117,65	0,020
44	725190151.S	Montáž sanitárnej priečky z drevotriekových DTDL dosiek na WC a prezliekacie kabíny/boxy pre suché priestory s nerezovým kovaním	m2	30,840	14,51	447,49	0,057
45	607210000500.S	Dodávka WC kabín z dosák DTDL hr. 28 mm, prevedenie CL 28 ALU, svetlo šedá	ks	6,000	414,00	2 484,00	0,070
46	607210000500	Dodávka sprchových deliacich stien 960 x 2000 mm, svetlo šedá	ks	2,000	374,33	748,66	0,023
47	725332320.S	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	31,71	31,71	0,000
48	642710000100.S	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	ks	1,000	207,47	207,47	0,019
49	551450000200.S	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm	ks	1,000	69,48	69,48	0,001
50	725819402.S	Montáž ventilu tlačného pisoára bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	1,000	18,39	18,39	0,000
51	CBT805S	Pisoárová sada s tlačným ventilom 1/2" x 1/2", SOLID	ks	1,000	40,17	40,17	0,000
52	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	4,000	14,52	58,08	0,000
53	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	4,000	64,83	259,32	0,006
54	725849205.S	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	4,000	3,80	15,20	0,000
55	551450003300.S	Nastaviteľný sprchový stĺp - držiak sprchy	ks	4,000	28,78	115,12	0,014
56	725869371.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50 mm	ks	1,000	10,27	10,27	0,000
57	551620011000.S	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 50	ks	1,000	32,10	32,10	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
58	998725101.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,211	33,09	6,98	0,000

763 Konštrukcie - drevostavby 2 340,71 0,676

59	763138313.S	Podhlád SDK na oceľovú konštrukciu pre strop železobetónový, doska RFI 12.5, upevnenie na závesoch	m2	43,540	50,03	2 178,31	0,632
60	763161525.S	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. nad 500 do 1000 mm, 2x hrana s rohovou lištou, jednoduché opláštenie doskami hr. 12,5 mm	m	5,200	19,26	100,15	0,010
61	590110002000.S	Doska sadrokartónová štandardná A, hr. 12,5 mm	m2	3,733	3,66	13,66	0,034
62	998763301.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,676	71,88	48,59	0,000

771 Podlahy z dlaždíc 2 474,97 0,969

63	771576119.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	43,540	27,24	1 186,03	0,139
64	597740001600.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, hutné glazované	m2	46,152	21,40	987,65	0,822
65	11342	Ceresit CE40 AQUASTATIC - 13 Antracite, 5kg	ks	3,000	16,57	49,71	0,000
66	771591225.S	Montáž kovových profilov pre dlažbu do tmelu flexibilného - spádový	m	4,000	10,03	40,12	0,002
67	553650003510.S	Profil spádový pre sprchové kúty 12,5 mm hliník eloxovaný	ks	4,000	30,15	120,60	0,003
68	771991111.S	Penetrovanie podkladu pred kladením dlažby	m2	43,540	1,43	62,26	0,004
69	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,969	29,52	28,60	0,000

781 Obklady 3 753,76 1,177

70	781445213.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 200x400 mm	m2	71,480	28,25	2 019,31	0,201
71	597640001510.S	Obkladačky keramické lxxvhr 398x198x7 mm	m2	75,769	21,31	1 614,64	0,976
72	10987	Ceresit CE40 AQUASTATIC - 43 Bahama, 5kg	ks	5,000	16,57	82,85	0,000
73	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	1,177	31,40	36,96	0,000

784 Maľby 377,11 0,042

74	784454501.S	Maľby z maliarskych zmesí na báze syntetickej živice ručne nanášané, dvojnásobné základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	43,540	3,14	136,72	0,015
75	784454502.S	Maľby z maliarskych zmesí na báze syntetickej živice ručne nanášané, dvojnásobné základné na hrubozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	63,095	3,81	240,39	0,026

Celkom 19 850,00 13,455